

Załącznik 2a. Opis przedmiotu zamówienia – wykaz szczegółowy

LEŚNICTWO JASIEŃ

L.p.	Lokalizacja	Długość odcinka	Zakres rzeczowy	Materiały
1.	linia oddziałowa między oddziałami 48-52, 47-51, 52-54, 51-53	1670 mb	- wyrównanie drogi, - rozścielenie i wyrównanie dowiezonego materiału, - uzupełnienie ubytków, - wykopanie dołów odwadniających	- pospółka 125 ton - tłuczeń/gruz betonowy 250 ton
2.	linia ostępowa między oddziałami 64-65, 61-62, oraz linia oddziałowa między oddziałami 60-62	600 mb	- wyrównanie drogi, - rozścielenie i wyrównanie dowiezonego materiału, - uzupełnienie ubytków, - wykopanie dołów odwadniających	- pospółka 250 ton - tłuczeń/gruz betonowy 250 ton

Razem

dł. odcinka: 2,27 km,

pospółka: 375 ton,

tłuczeń/gruz: 500 ton.

MAPA GOSPODARCZO-PRZEGLĄDOWA
CIĘC RĘBNYCH

LEŚNICTWO

JASIEŃ

NADLEŚNICTWO

ROGÓW

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Stan na 1.01.2019 r.

POWIERZCHNIA OGÓLNA 836,29 ha

współrzędność 0,0000 ha

SKALA 1:10 000



Układ współrzędnych "PLWIG 1992"

Ur. Zacywilki

Ur. Jasień

Ur. Doliska

Ur. Rogów

Ur. Popień

Legenda

- | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|
| | Nadleśnictwo | | Drogi inne |
| | Leśniczówka | | Drogi leśne |
| | Gajówka | | Drogi publiczne |
| | Graniczniki | | Linie energetyczne |
| | Droga krajowa | | Linie |
| | Droga gminna | | Rowy |
| | Droga lokalna | | Ścieżka |
| | Droga drugorzędna | | Wizura |
| | Droga gruntowa | | Rębnie zupełne |
| | Linia kolejowa | | Rębnie złożone |
| | Granice oddziałów | | Wydzielenia |
| | | | pnsw |